

**Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості
предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: Науковий ліцей №3 Полтавської міської ради, код ЄДРПОУ 21065618, м. Полтава, вул. В. Чорновола, 4

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного аварійного ремонту навчальних кабінетів орендованих Науковим ліцеєм №3 Полтавської міської ради розташованих в будівлі Комунального закладу «Полтавський палац дитячої та юнацької творчості» Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Матвійчука Юліана,30.)

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 36000, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Матвійчука Юліана,30.

Вид процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-08-28-005495-a

Розмір бюджетного призначення: 999`37863 грн з ПДВ згідно з планом кошторисних асигнувань Замовника.

Замовник здійснює цю закупівлю за рахунок додатково виділених коштів відповідно до пункту 15 Особливостей.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
999`37863 грн з ПДВ

Очікувана вартість формувалась на підставі, проведеного аналізу 3-х письмових запитів цінових пропозицій з урахуванням основних положень примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), а саме методом порівняння ринкових цін.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на поточний аварійний ремонт</u> <u>Відділ 1. КАБІНЕТ №1</u> <u>Розділ 1. Двері</u>			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання дверних полотен	м2	2,7852	
3	Знімання наличників	м	11,04	

4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,7852
5	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	1,8
6	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	1
7	Установлення замків дверних урізних	шт	1
8	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	2
9	Установлення і кріплення наличників <u>Розділ 2. Підлога</u>	м	9,8
10	Розбирання цементних плінтусів	м	17,4
11	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах <u>Розділ 3. Стіни</u>	м	37
12	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	65,2
13	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (плиточний клей)	м2	65,2
14	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	8,1
15	Грунтування стін	м2	65,2
16	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	65,2
17	Обклеювання сіткою стін	м2	65,2

1	2	3	4	5
18	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	81,4	
19	Шпаклювання стін шпаклівкою, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (для збільшення товщини шпаклювання до 2мм)	м2	81,4	
20	Грунтування стін	м2	81,4	
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці <u>Розділ 4. Відкоси</u>	м2	65,4	
23	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	9,165	
24	Теплоізоляція відкосів прямокутних виробами з пінопласту	м3	0,1833	
25	Обклеювання сіткою відкосів	м2	9,165	
26	Просте штукатурення поверхонь стін по пінопласту	м2	9,165	
27	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	74	
28	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	м2	48,1	
29	Шпаклювання відкосів шпаклівкою, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (для збільшення товщини шпаклювання до 2мм)	м2	48,1	
30	Грунтування відкосів	м2	48,1	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по штукатурці	м2	48,1	
32	Грунтування відкосів колон <u>Розділ 5. Стеля</u>	м2	38,935	
33	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби	м2	43,6	
34	Грунтування стелі	м2	43,6	
35	Обклеювання сіткою стелі	м2	43,6	
36	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	43,6	
37	Шпаклювання стелі шпаклівкою, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (для збільшення товщини шпаклювання до 2мм)	м2	43,6	

38	Грунтування стелі	м2	43,6	
39	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемультсійними сумішами стель по штукатурці	м2	43,6	
<u>Розділ 6. Різне</u>				
40	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	5,2	
41	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	7,5	
42	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підвіконь усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%	м2	2,34	
<u>Відділ 2. КАБІНЕТ №2</u>				
<u>Розділ 1. Двері</u>				
43	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
44	Знімання дверних полотен	м2	3,1388	
45	Знімання наличників	м	12,06	

1	2	3	4	5
46	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,1388	
<u>Розділ 2. Відкоси</u>				
47	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,85	
48	Теплоізоляція відкосів прямокутних виробами з пінопласту	м3	0,117	
49	Обклеювання сіткою відкосів	м2	5,85	
50	Просте штукатурення поверхонь стін по пінопласту	м2	5,85	
51	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	15	
52	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	м2	9,75	
53	Шпаклювання відкосів шпаклівкою, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (для збільшення товщини шпаклювання до 2мм)	м2	9,75	
54	Грунтування відкосів	м2	9,75	
55	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемультсійними сумішами стін по штукатурці	м2	9,75	
56	Грунтування канта вікна	м2	4,05	
57	Просте штукатурення поверхонь канта вікна	м2	4,05	
58	Шпаклювання канта вікна шпаклівкою	м2	4,05	
59	Шпаклювання канта вікна шпаклівкою, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (для збільшення товщини шпаклювання до 2мм)	м2	4,05	
60	Грунтування канта вікна	м2	4,05	
61	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемультсійними сумішами канта вікна по штукатурці	м2	4,05	
62	Розбирання облицювання відкосів дверних з керамічних глазурованих плиток	м2	1,5	
63	Відбивання клею по цеглі та бетону з відкосів дверних, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	1,5	
64	Грунтування дверних відкосів	м2	1,5	
65	Улаштування внутрішніх відкосів з г/к	м2	1,5	
66	Облицювання поверхонь відкосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,5	
67	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	1,5	
<u>Розділ 3. Стеля</u>				
68	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби	м2	37	

69	Грунтування стелі	м2	37
70	Обклеювання сіткою стелі	м2	37
71	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	37
72	Шпаклювання стелі шпаклівкою, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (для збільшення товщини шпаклювання до 2мм)	м2	37
73	Грунтування стелі	м2	37
74	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	37
<u>Розділ 4. Різне</u>			

1	2	3	4	5
75	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	3,2	
76	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	5	
77	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підвіконь усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%	м2	1,56	
<u>Відділ 3. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ І ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РОБОТИ</u>				
<u>Розділ 1. Електромонтажні роботи</u>				
78	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	13	
79	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	130	
80	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	100	
81	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	100	
82	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	3	
83	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	19	
84	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
85	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (16А)	шт	8	
86	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
87	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	
88	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2	шт	12	
89	Монтаж світильників LED	шт	11	
90	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабелю перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 4	шт	25	
<u>Розділ 2. Вентиляція</u>				
91	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	4	
92	При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8	шт	4	
93	Установлення агрегатів приточно-витяжних	агрегат	2	
94	Монтаж пульта	шт	2	
95	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4	
96	Установлення вентиляційних решіток	грати	4	
<u>Відділ 4. МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ</u>				
<u>Розділ 1. Металевий захист вікон</u>				
97	Виготовлення каркасу металевого	т	0,14	
98	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,315	
99	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	24	

100	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	24	
101	Навантаження сміття вручну	т	7	

1	2	3	4	5
102	Перевезення сміття до 10 км	т	7	

Строк надання послуг: до 20.12.2025 р.

