

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості
предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: Науковий ліцей №3 Полтавської міської ради, код ЄДРПОУ 21065618, м. Полтава, вул. В. Чорновола, 4

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 5450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного аварійного ремонту навчального кабінету Наукового ліцею №3 Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. В. Чорновола, 4)

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 36000, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. В. Чорновола, 4

Вид процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-21-006706-a

Розмір бюджетного призначення: 1`535`715, 28 грн з ПДВ згідно з планом кошторисних асигнувань Замовника.

Замовник здійснює цю закупівлю за рахунок додатково виділених коштів відповідно до пункту 15 Особливостей.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

1`535`715, 28 грн з ПДВ

Очікувана вартість формувалась на підставі, проведеного аналізу 3-х письмових запитів цінових пропозицій з урахуванням основних положень примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), а саме методом порівняння ринкових цін.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з поточного аварійного ремонту кабінету (Ліцей №3)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	50	
2	Демонтаж плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	27	
3	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	50	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (+80мм до 100 мм)	м2	50	
5	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	м2	97	
6	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	50	

7	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (+80мм до 100 мм)	м2	50	
8	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	5,1	
9	Монтаж маяків	м	54	
10	Демонтаж маяків	м	54	
11	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою	м2	50	
12	Теплоізоляція підлоги виробами з пінопласту	м3	2,5	
13	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	50	
14	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою	м2	50	
15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	50	
16	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (+5мм до 10мм)	м2	50	
17	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	50	
18	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	27	
19	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	16,8	
20	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	м	16,8	
21	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	336	
22	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	336	
23	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини до 5 мм	л	840	
24	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	м	16,8	
25	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 150	м3	0,126	
26	Демонтаж дерев'яної шафи	м2	2,76	
27	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	81	
28	Демонтаж ГКЛ короба та металевого профілю	м2	8	
29	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	47	
30	Демонтаж дерев'яної вагонки на стінах	м2	5,86	
31	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту	м3	2,35	
32	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	94	
33	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-94	
34	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	94	
35	Шпаклювання стін шпаклівкою, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (для збільшення товщини шпаклювання до 2мм)	м2	94	
36	Ґрунтування відкосів	м2	94	
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	94	
38	Демонтаж внутрішніх відкосів з г/к	м2	16	
39	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	12	
40	Ґрунтування відкосів	м2	16,8	
41	Улаштування внутрішніх відкосів з г/к	м2	24,55	
42	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	м2	24,55	
43	Шпаклювання відкосів шпаклівкою, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (для збільшення товщини шпаклювання до 2мм)	м2	24,55	
44	Ґрунтування відкосів	м2	24,55	
45	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24,55	
46	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	33	
47	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	6	
48	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	3	

49	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	7,5	
50	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	50	
51	Демонтаж плит стельових	м2	44,24	
52	Розчистка та заробка швів між плитами покриття	м	12	
53	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (часткове)	м2	10	
54	Улаштування каркасу натяжних стель	м	50	
55	Улаштування натяжної стелі	м2	50	
56	Сушіння стелі	м2	50	
57	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	16	
58	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	100	
59	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
60	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	14	
61	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
62	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (16А)	шт	3	
63	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
64	Реле, установлюване на пультіх і панелях	шт	1	
65	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2	шт	15	
66	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	шт	8	
67	Монтаж закладної платформи під світильник	шт	8	
68	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	10	
69	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах (вхідний провод)	м	3	
70	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабелю перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 4	шт	32	
71	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	2	
72	При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8	шт	2	
73	Установлення агрегатів приточно-витяжних	агрегат	1	
74	Монтаж пультів	шт	1	
75	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
76	Установлення вентиляційних решіток	грати	12	
77	Навантаження сміття вручну	т	17	
78	Перевезення сміття до 10 км	т	17	

Строк надання послуг: до 20.12. 2025 р.